

PRZEDMIAR

ROBÓT BUDOWLANYCH

Dla: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

Białystok, ul. Sienkiewicza 79

Rodzaj robót: **ROBOTY BUDOWLANE**

Zakres robót: **Likwidacja części barier architektonicznych w Poradni Rehabilitacji Leczniczej**

Lokalizacja robót: **Białystok, ul. Swobodna 24**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 45453000-7 Roboty remontowe, CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Sporządził:

mgr inż. Sławomir Sanejko

Ceny jednostkowe elementów z narzutami

Lp	Opis
1.	Obiekt: ROBOTY REMONTOWE - CPV 45215000-7
1.1.	Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111220-6
1.2.	Element: ŚCIANY - CPV 45262522-6, 45324000-4, 45431100-8, 45442110-1
1.3.	Element: STOLARKA - CPV 45422100-8
1.4.	Element: PODŁOŻA I POSADZKI - CPV 45431100-8
1.5.	Element: PORĘCZE - CPV 45215000-7

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: ROBOTY REMONTOWE - CPV 45215000-7		
1.1.	Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111220-6		
1.1.1.	KNR 04-01-0348-0500	Nr ST - B.06 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 1.6*3.0	4.80
		Jm. m2	Razem: 4.80
1.1.2.	KNR 04-01-0329-0400	Nr ST - B.06 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dl otworów drzwiowych i okiennych (0.15*8+0.4*2)*2.10	4.20
		Jm. m2	Razem: 4.20
1.1.3.	KNR 04-01-0329-0300	Nr ST - B.06 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapieni lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 1.21*2.1*0.3	0.76
		Jm. m3	Razem: 0.76
1.1.4.	KNR 04-01-0354-0400	Nr ST - B.06 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 5	5.00
		Jm. szt.	Razem: 5.00
1.1.5.	KNR 04-01-0811-0700	Nr ST - B.06 Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2.88	2.88
		Jm. m2	Razem: 2.88
1.1.6.	KNR 04-01-0818-0500	Nr ST - B.06 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14.68+9.04*4+37.14+8.16+24.65+17.91	138.70
		Jm. m2	Razem: 138.70
1.1.7.	KNR 04-01-0108-1700	Nr ST - B.06 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 4.20*0.15+4.80*0.15+0.76+2.88*0.05+138.70*0.01	3.64
		Jm. m3	Razem: 3.64
1.1.8.	KNR 04-01-0108-2000	Nr ST - B.06 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji za każdy nast. 1 km do 12km - wsp.=11 3.64	3.64
		Jm. m3	Razem: 3.64
1.2.	Element: ŚCIANY - CPV 45262522-6, 45324000-4, 45431100-8, 45442110-1		
1.2.1.	KNR 04-01-0336-0100	Nr ST - B.06 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.7*2	3.40
		Jm. m	Razem: 3.40

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 2. 2.	KNR 04-01-0313-0400	Nr ST - B.01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.7*2	3.40
		Jm. m	Razem: 3.40
1. 2. 3.	KNR 04-01-0703-0300	Nr ST - B.01 Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.7*2	3.40
		Jm. m	Razem: 3.40
1. 2. 4.	KNR 04-01-0704-0300	Nr ST - B.02 Wypełnienie oczek siatki na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.7*2*(0.06+0.14)	0.68
		Jm. m2	Razem: 0.68
1. 2. 5.	KNR 04-01-0705-0100	Nr ST - B.02 Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł 1.7*2*2+2.1*9	25.70
		Jm. m	Razem: 25.70
1. 2. 6.	KNNR 00-03-0608-0200	Nr ST - B.03 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x20 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 0.25*2.5*2	1.25
		Jm. m2	Razem: 1.25
1. 2. 7.	KNNR 00-03-0605-0500	Nr ST - B.05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 25.70*0.15	3.85
		Jm. m2	Razem: 3.85
1. 3.	Element: STOLARKA - CPV 45422100-8		
1. 3. 1.	KNR 02-02-1017-0200	Nr ST - B.04 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 110x200 0.9*2.0*5	9.00
		Jm. m2	Razem: 9.00
1. 3. 2.	KNR 02-02-1015-0100	Nr ST - B.04 Ościeżnice drewniane wewn. (0.9+2.05)*2*5	29.50
		Jm. m	Razem: 29.50
1. 4.	Element: PODŁOŻA I POSADZKI - CPV 45431100-8		
1. 4. 1.	KNNR 00-02-1208-0100	Nr ST - B.03 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2.0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny + gruntowanie podłoża emulsją ATLAS UNI-GRUNT - dwukrotnie. 138.70+2.88	141.58
		Jm. m2	Razem: 141.58
1. 4. 2.	KNNR 00-02-1208-0200	Nr ST - B.03 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - wsp.=8	

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		141.58	141.58
1. 4. 3.	KNR 02-02-1118-0900	Jm. m2 Nr ST - B.03 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gres 30x30 cm antypoślizgowe układane na klej metodą kombinowaną	Razem: 141.58
		2.88	2.88
1. 4. 4.	KNR 02-02-1120-0600	Jm. m2 Nr ST - B.03 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek Gres 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	Razem: 2.88
		7.6	7.60
1. 4. 5.	KNR 02-02-1112-0100	Jm. m Nr ST - B.03 Posadzki z wykładzin PCV - homogeniczna z wyłożeniem na ścianę - np. Prestige 2000PUR	Razem: 7.60
		(14.68+37.14+8.16)*1.16	69.58
1. 4. 6.	KNR 02-02-1112-0100	Jm. m2 Nr ST - B.03 Posadzki z wykładzin PCV - homogeniczna antyelektrostatyczna z wyłożeniem na ścianę - np. Prestige Pewer	Razem: 69.58
		9.04*4*1.16	41.95
1. 4. 7.	KNR 02-02-1112-0100	Jm. m2 Nr ST - B.03 Posadzki z wykładzin PCV - sportowa z wyłożeniem na ścianę - np. Prestige Polytrend Sport PU gr.5,5mm	Razem: 41.95
		(17.91+24.65)*1.16	49.37
1. 5.	Element: PORECZE - CPV 45215000-7	Jm. m2	Razem: 49.37
1. 5. 1.	KNNR 00-02-1301-0300	Nr ST - B.07 Odbojoporecze z okładziną z masy plastycznej na wspornikach - C/S ACROVYN model HRB-4C staandardowy	
		6.3+2.4+1.5+4.5	14.70
1. 5. 2.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m Nr ST - B.07 Uchwyty dla osób niepełnosprawnych - poręcz wc uchylna 106120 Lehen	Razem: 14.70
		1	1.00
1. 5. 3.	ANALIZA WŁASNA	Jm. szt. Nr ST - B.07 Uchwyty dla osób niepełnosprawnych - poręcz kątowna 101211 Lehen	Razem: 1.00
		1	1.00
		Jm. szt.	Razem: 1.00