

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość robót
1	WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO, w tym:	otwór studz.	1.0		
1.1.1	Montaż urządzenia wiertniczego i urządzeń pomocniczych oraz zagospodarowanie placu wierceń	kpl.	1.0		
1.1.2	Demontaż wiertnicy, urządzeń i maszyn pomocniczych oraz likwidacja placu wierceń	kpl.	1.0		
1.2	Prace wiertnicze - wywiercenie i zafiltrowanie otworu studziennego o głębokości końcowej 52 m, w tym: Wiercenie otworu studziennego: 52 m • 0.0 - 36.0 m - w rurach ϕ 406 mm • 36.0 - 52.0 m - w rurach ϕ 356 mm Kolumnowe rurowanie otworu: 36 m • opuszczanie i wyciąganie rur ϕ 356 mm w rurach ϕ 406 mm - 36 m Zabudowa filtra studziennego PVC-U KP/K ϕ 225 mm DN 200 Wyciąganie rur z otworu: 52 m • rury ϕ 356 mm - interwał 52.0 - 36.0 m \rightarrow 16.0 m • rury ϕ 406 mm - interwał 36.0 - 0.0 m \rightarrow 36.0 m Wykonanie uszczelek compactonitowych - 3 m + 5 m = 8 m	mb	52.0		
1.3	Próbné pompowanie otworu, w tym Montaż pompy głębinowej na gł. 18 m Próbné pompowanie - przyjęto 24 + 48 = 72 godz. Przerwy technologiczne (chlorowanie studni) - 24 godz. Demontaż pompy głębinowej z gł. 18 m Badania fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody z próbnego pompowania	kpl.	1.0		
2.	ZAKUP I MONTAŻ OBUDOWY STUDZIENNEJ NAZIEMNEJ TYPU LANGE Zakup obudowy studziennéj w wersji kompletnej z armaturą ze stali nierdzewnej ϕ 50 mm (wodomierz MWN 50) z instalacją awaryjnego ogrzewania obudowy Montaż obudowy na wykonanym otworze studziennym	kpl.	1.0		
3.	INWENTARYZACJA GEODEZYJNA STUDNI	kpl.	1.0		
WARTOŚĆ CAŁOŚCI PRAC netto (bez podatku VAT)					
PODATEK VAT %					
WARTOŚĆ CAŁOŚCI PRAC brutto (z podatkiem VAT)					

Informacje dodatkowe:

- koszt 1 mb otworu negatywnego wraz z likwidacją netto: z podatkiem VAT.....